

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：训练与战勤保障支队营房设施维修改造项目

招 标 人（全称、盖章）天津市消防救援总队训练与战勤保障支队

法定代表人（签字或盖章）_____

编 制 单 位（全称、盖章）天津中研建设工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）_____

编 制：（造价人员签字盖专用章）_____

审 核：（造价工程师签字盖专用章）_____

编制日期：2026 年 3 月 31 日

编 制 说 明

工程项目名称：训练与战勤保障支队营房设施维修改造项目

一、清单编制依据

- 1 中华人民共和国国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。
- 2 《2020年天津市房屋修缮工程工程量清单计价指引》 DBD29-901-2020

二、工程范围

训练与战勤保障支队营房设施维修改造项目，主要包括 1#及 2#宿舍楼洗漱间及开水间地面翻新重新做防水、洗漱间靠楼道侧增加墙面瓷砖、东西侧卫生间隔断更换、吊顶更换、2#宿舍首层走道地面石材打磨抛光结晶翻新、1#宿舍室外台阶面层更换等、体能馆卫生间及淋浴间中间顶面铝扣板、灯具、排风更换、干区洗手台等改造、健身房镜面更换、康复中心入口大门维修、大厅区域灯带更换、食堂区域人造石取餐台、排水沟、地面、门、排水管等改造翻新及强消防水泵房外墙涂料翻新及篮球场橡胶地面翻新工程。

三、编制说明

- 1 工程量依据建设单位提供图纸资料及现场踏勘测量，竣工验收后据实结算。

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	一、 1#2#宿舍楼维修改造			
2	1#宿舍东侧洗漱间及开水间 1~3层 3个			
3	191701017001	不锈钢洗手池保护性拆除及恢复 项目特征：1.不锈钢洗手池保护性拆除及恢复及来回运费；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本项目所需的其他全部工作内容。	个	54.000
4	191701012001	瓷砖地面拆除 项目特征：1.瓷砖地面拆除；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本项目所需的其他全部工作内容。	m2	137.190
5	191002003001	瓷砖楼地面 项目特征：1.300*300防滑地砖；2.最薄处20厚水泥砂浆找坡层，向排水口找坡，随打随抹平；3.1.5厚聚氨酯防水涂料，墙面上返300mm；4其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面层铺设、磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、打蜡；7.材料运输；8.完成本项目所需的其他全部工作内容。	m2	137.190
6	191701011001	瓷砖墙面拆除 项目特征：1.瓷砖墙面拆除；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本项目所需的其他全部工作内容。	m2	30.240
7	190904003001	瓷砖墙面 项目特征：1.300*600瓷砖墙面；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面层铺设、磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、打蜡；7.材料运输；8.完成本项目所需的其他全部工作内容。	m2	30.240
8	2#宿舍东侧洗漱间及开水间 1~3层 3个			
9	191701017002	不锈钢洗手池保护性拆除及恢复 项目特征：1.不锈钢洗手池保护性拆除及恢复及来回运费；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本项目所需的其他全部工作内容。	个	54.000
10	191701012002	瓷砖地面拆除 项目特征：1.瓷砖地面拆除；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本项目所需的其他全部工作内容。	m2	137.190
11	191002003002	瓷砖楼地面 项目特征：1.300*300防滑地砖；2.最薄处20厚水泥砂浆找坡层，向排水口	m2	137.190

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		找坡，随打随抹平；3.1.5厚聚氨酯防水涂料，墙面上返300mm；4其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1基层清理；2抹找平层；3.面层铺设、磨边；4嵌缝；5刷防护材料；6酸洗、打蜡；7材料运输；8.完成本 项目所需的其他全部工作内容。		
12	191701011002	瓷砖墙面拆除 项目特征：1.瓷砖墙面拆除；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1拆除；2控制扬尘；3整理、堆放、外运；4垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	30.240
13	190904003002	瓷砖墙面 项目特征：1.300*600瓷砖墙面；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1基层清理；2抹找平层；3面层铺设、磨边；4嵌缝；5.刷防护材料；6酸洗、打蜡；7材料运输；8完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	30.240
14	1#宿舍东侧 2-3层卫生间楼到处外墙贴瓷砖共 2层 2个			
15	190904003003	楼道处瓷砖墙面铺贴顶部不锈钢线条装饰 项目特征：1.400*800瓷砖墙面；2顶部 20mm宽不锈钢线条装饰 3其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1基层清理；2抹找平层；3.面层铺设、磨边；4嵌缝；5刷防护材料；6酸洗、打蜡；7材料运输；8.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	13.994
16	191701017003	瓷砖踢脚线拆除 项目特征：1.瓷砖踢脚线拆除；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1拆除；2控制扬尘；3整理、堆放、外运；4垃圾外运；5完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m	12.980
17	2#宿舍东侧 2-3层卫生间楼到处外墙贴瓷砖共 2层 2个			
18	190904003004	楼道处瓷砖墙面铺贴顶部不锈钢线条装饰 项目特征：1.400*800瓷砖墙面；2顶部 20mm宽不锈钢线条装饰 3其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1基层清理；2抹找平层；3.面层铺设、磨边；4嵌缝；5刷防护材料；6酸洗、打蜡；7材料运输；8.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	13.994
19	191701017004	瓷砖踢脚线拆除 项目特征：1.瓷砖踢脚线拆除；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1拆除；2控制扬尘；3整理、堆放、外运；4垃圾外运；5完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m	12.980
20	2#宿舍西侧 2-3层卫生间楼到处外墙贴瓷砖共 2层 2个			
21	190904003005	楼道处瓷砖墙面铺贴顶部不锈钢线条装饰 项目特征：1.400*800瓷砖墙面；2顶部 20mm宽不锈钢线条装饰 3其他详见	m2	16.392

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面层铺设、磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、打蜡；7.材料运输；8.完成本 项目所需的其他全部工作内容。		
22	191701017005	瓷砖踢脚线拆除 项目特征：1.瓷砖踢脚线拆除 ；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m	13.660
23	1#宿舍楼东侧后门台阶改造			
24	191701012003	台阶面层花岗岩拆除 项目特征：1.台阶面层花岗岩拆除 ；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	10.716
25	191007001001	30mm厚花岗岩阶面 项目特征：1.30mm厚花岗岩阶面 ；2.水泥砂浆粘贴层 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面层铺设、磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、打蜡；7.材料运输；8.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	10.716
26	2#宿舍楼一楼走道区域石材地面切缝补缝打磨抛光加光结晶			
27	191012015001	石材切缝 项目特征：1.使用超薄 开缝片将石材漏缝的，石材破损的位置切开，清除里面的杂物 ；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m	520.000
28	191012015002	云石胶补缝 项目特征：1.使用云石胶调成和石材相近的颜色将石材缝补实；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.补缝；2.控制扬尘；3.整理；4.完成本 项目所需的其他全部工作内容。其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.补缝；2.控制扬尘；3.整理；4.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m	520.000
29	191010001001	石材打磨 项目特征：用大型 380V石材翻新机加磨片，由粗到细逐遍地打磨至光亮（共打磨 6遍）：1 0#粗磨片打磨完成后石材面缝平整无高低缝；2 150#粗磨片进一步将石材打磨平整，并将原有用 50#磨片打磨造成部分地面生涩的痕迹磨光；3 300#磨片将石材地面打磨光滑并掩盖用 150#磨片磨出的痕迹；4 500#细磨将石材初步地抛出光度；5 1000#细磨在 500#磨片的基础上进一步将石材地面抛光；6 2000#出光片在 1000#出光片将石材抛出光亮的基础	m2	208.800

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		上，进一步的将石材抛得更为亮、光；7其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1打磨；2控制扬尘；3整理；4完成本 项目所需的其 他全部工作内容。		
30	191002001001	抛光、加光、结晶 项目特征：1.使用专用的抛光设备把打磨好的石材抛出石材本 质的自然光度，洁净如新。2.使用结晶粉，加多功能晶面机加光，可使在石材本 有的光度上更加光亮。3.使用专用的结晶药剂 K2 2和 NCL，并使用多功能晶面机抛光，使石材起到防滑、防油、防污的功效，同时使石材达到加亮、加光、加硬的效果；4其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.抛光、加光、结晶；2控制扬尘；3整理；4完成本 项目所需的其 他全部工作内容。	m2	208.800
31	1#宿舍东侧卫生间隔断拆除更换共三层			
32	191701010001	卫生间隔断拆除 项目特征：1.卫生间隔断拆除 ；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2控制扬尘；3整理、堆放、外运；4垃圾外运；5完成本 项目所需的其 他全部工作内容。	m2	63.125
33	190910005001	蹲便仿金属抗菌 特板 隔断采购安装 项目特征：1.蹲便隔仿金属抗菌 特板 ；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3完成本 项目所需的其 他全部工作内容。	m2	55.985
34	190910005002	小便仿金属抗菌 特板 隔断采购安装 项目特征：1.小便隔断仿金属抗菌 特板 ；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3完成本 项目所需的其 他全部工作内容。	m2	7.140
35	2#宿舍东侧卫生间隔断拆除更换共三层及首层吊顶拆除更换			
36	191701010002	卫生间隔断拆除 项目特征：1.卫生间隔断拆除 ；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2控制扬尘；3整理、堆放、外运；4垃圾外运；5完成本 项目所需的其 他全部工作内容。	m2	63.125
37	190910005003	蹲便仿金属抗菌 特板 隔断采购安装 项目特征：1.蹲便隔仿金属抗菌 特板 ；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3完成本 项目所需的其 他全部工作内容。	m2	55.985
38	190910005004	小便仿金属抗菌 特板 隔断采购安装 项目特征：1.小便隔断仿金属抗菌 特板 ；2其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3完成本 项目所需的其 他全部工作	m2	7.140

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		内容。		
39	191701010003	铝扣板 吊顶拆除 项目特征：1.铝扣板 吊顶拆除；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	25.000
40	190802001001	300*300铝扣板 吊顶 项目特征：1.300*300铝扣板 吊顶；2.配套龙骨及其配件等 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	25.000
41	2#西侧卫生间隔断拆除更换共三层			
42	191701010004	卫生间隔断拆除 项目特征：1.卫生间隔断拆除 ；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	98.850
43	190910005005	蹲便仿金属抗倍 特板 隔断采购安装 项目特征：1.蹲便隔断仿金属抗倍 特板 ；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	94.770
44	190910005006	小便仿金属抗倍 特板 隔断采购安装 项目特征：1.小便隔仿金属抗倍 特板 ；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	4.080
45	二、体能馆卫生间改造			
46	男卫生间			
47	191701010005	铝扣板 吊顶拆除 项目特征：1.铝扣板 吊顶拆除；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	9.000
48	190802001002	300*300铝扣板 吊顶 项目特征：1.300*300铝扣板 吊顶；2.配套龙骨及其配件等 3.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	9.000
49	200206003001	排风拆除 项目特征：1.排风拆除 ；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	个	1.000
50	200110009001	灯具拆除 项目特征：1.灯具拆除 ；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工	套	2.000

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成 本 项目所需的其他全部工作内容。		
51	200203003001	排风采购安装 项目特征：1 排风采购安装 ；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	个	1.000
52	200108001001	300*300平板 灯采购安装 项目特征：1.300*300平板 灯采购安装 ；2 其他详见招标文件、设计图纸及 相关规范。工作内容：1 采购；2 安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作 内容。	套	2.000
53	女卫生间			
54	191701010006	铝扣板 吊顶拆除 项目特征：1.铝扣板 吊顶拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	6.000
55	190802001003	300*300铝扣板 吊顶 项目特征：1.300*300铝扣板 吊顶；2 配套龙骨及其配件等 3 其他详见招标 文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 采购；2 安装；3.完成本 项目所 需的其他全部工作内容。	m2	6.000
56	200206003002	排风拆除 项目特征：1 排风拆除 ；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工 作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成 本 项目所需的其他全部工作内容。	个	1.000
57	200110009002	灯具拆除 项目特征：1 灯具拆除 ；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工 作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成 本 项目所需的其他全部工作内容。	套	1.000
58	200203003002	排风采购安装 项目特征：1 排风采购安装 ；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	个	1.000
59	200108001002	300*300平板 灯采购安装 项目特征：1.300*300平板 灯采购安装 ；2 其他详见招标文件、设计图纸及 相关规范。工作内容：1 采购；2 安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作 内容。	套	1.000
60	卫生间干区洗手区改造			
61	191701017006	原洗手池拆除 项目特征：1 原洗手池拆除 ；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5.	m	1.720

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		完成本 项目所需的其他全部工作内容。		
62	191405001001	新建成品洗手柜 项目特征：1 新建成品洗手柜；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	1.032
63	200404001001	台下洗手盆 项目特征：1.台下洗手盆；2.下水管及其配件 3 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容：1 采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	套	2.000
64	200404001002	铜芯水龙头 项目特征：1.铜芯水龙头；2.上水管及其配件 3 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容：1 采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	套	2.000
65	191405006001	卫生纸盒 项目特征：1.卫生纸盒 ；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	只	1.000
66	191405006002	烘手器 项目特征：1 烘手器 ；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容：1 采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	只	1.000
67	200102017001	五孔插座 项目特征：1 白 板 拆除；2 五孔插座安装 3 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容：1 采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	个	1.000
68	淋浴间中间部分			
69	191701010007	铝扣板 吊顶拆除 项目特征：1.铝扣板 吊顶拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 。工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	42.560
70	190802001004	300*300铝扣板 吊顶 项目特征：1.300*300铝扣板 吊顶；2 配套龙骨及其配件等 3 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容：1 采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	42.560
71	200206003003	排风拆除 项目特征：1 排风拆除 ；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	个	4.000
72	200110009003	灯具拆除 项目特征：1 灯具拆除 ；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工	套	5.000

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成 本 项目所需的其他全部工作内容。		
73	200206003004	散流器百叶拆除 项目特征：1 通风百叶拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5. 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	个	1.000
74	200203003003	排风采购安装 项目特征：1 排风采购安装；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	个	4.000
75	200108001003	300*300平板灯采购安装 项目特征：1.300*300平板灯采购安装；2 其他详见招标文件、设计图纸及 相关规范。工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作 内容。	套	5.000
76	200203003004	300*300散流器百叶 项目特征：1.300*300散流器百叶；2 其他详见招标文件、设计图纸及相 关规范。工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内 容。	个	1.000
77	健身房区域			
78	191701017007	镜面拆除 项目特征：1 镜面拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工 作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成 本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	3.760
79	191405008001	镜面玻璃采购安装 项目特征：1 镜面玻璃采购安装；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关 规范。工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内 容。	m2	3.760
80	三、康复中心区域			
81	190615003001	入口玻璃门地弹簧维修 项目特征：1 入口玻璃门地弹簧维修；2 其他详见招标文件、设计图纸及 相关规范。工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作 内容。	樘	1.000
82	200110009004	灯带拆除 项目特征：1 灯带拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工 作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成 本 项目所需的其他全部工作内容。	套	22.000
83	200108001004	LED嵌入式条形灯具采购安装	套	22.000

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项目特征：1. LED 嵌入式条形灯具采购安装（每套 4m）；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内容。		
84	四、食堂区域			
85	191701006001	餐厅北 侧东边小门拆除 M2515 项目特征：1. 餐厅北 侧东边小门拆除 M2515；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4. 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	樘	1.000
86	191701006002	餐厅操作间 双开木门拆除 M2014 项目特征：1. 餐厅操作间 双开木门拆除 M2014；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	樘	1.000
87	190602001001	铝合金带上量玻璃门 M2515 项目特征：1. 铝合金带上量玻璃门 M2515；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	3.750
88	190612001001	不锈钢玻璃门制作安装 M2014 1 项目特征：1. 不锈钢玻璃门制作安装；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 采购；2 安装；3 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	2.800
89	操作间 排水沟位置外移改造			
90	191701012004	外移处瓷砖地面及垫层拆除 项目特征：1. 外移处瓷砖地面及垫层拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	3.960
91	191002003003	原排水沟位置 300*300 瓷砖地面及垫层恢复 项目特征：1. 300*300 防滑地砖；2 最薄处 20 厚水泥砂浆找坡层，向排水口找坡，随打随抹平；3. 1.5 厚聚氨酯防水涂料；4 轻骨料混凝土回填 5 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1 基层清理；2 抹找平层；3 面层铺设、磨边；4 嵌缝；5 刷防护材料；6 酸洗、打蜡；7 材料运输；8 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	2.376
92	191002003004	排水沟内壁瓷砖铺贴 项目特征：1. 300*300 防滑地砖；3. 1.5 厚聚氨酯防水涂料；4 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1 基层清理；2 抹找平层；3 面层铺设、磨边；4 嵌缝；5 刷防护材料；6 酸洗、打蜡；7 材料运输；8 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	15.960

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
93	191701017008	排水沟篦子拆除更换 项目特征：1 排水沟篦子拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	6.840
94	191701017009	拆除不锈钢管沟内壁 项目特征：1 不锈钢管沟内壁拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	13.440
95	191701012005	操作间其他破损位置 300*300 瓷砖地面拆除更换 50 块 项目特征：1.300*300 防滑地砖拆除更换；2 最薄处 20 厚水泥砂浆找坡层，向排水口找坡，随打随抹平；3.1.5 厚聚氨酯防水涂料；4 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1 基层清理；2 抹找平层；3 面层铺设、磨边；4 嵌缝；5 刷防护材料；6 酸洗、打蜡；7 材料运输；8 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	4.500
96	190904003006	操作间其他破损位置 300*600 瓷砖墙面拆除更换 10 块 项目特征：1.300*600 瓷砖墙面拆除更换；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1 基层清理；2 抹找平层；3 面层铺设、磨边；4 嵌缝；5 刷防护材料；6 酸洗、打蜡；7 材料运输；8 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	1.800
97	操作间 2 排水沟位置外移改造			
98	191701012006	外移处瓷砖地面及垫层拆除 项目特征：1 外移处瓷砖地面及垫层拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	2.430
99	191002003005	原排水沟位置 300*300 瓷砖地面恢复 项目特征：1.300*300 防滑地砖；2 最薄处 20 厚水泥砂浆找坡层，向排水口找坡，随打随抹平；3.1.5 厚聚氨酯防水涂料；4 轻骨料混凝土回填 5 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1 基层清理；2 抹找平层；3 面层铺设、磨边；4 嵌缝；5 刷防护材料；6 酸洗、打蜡；7 材料运输；8 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	2.430
100	191002003006	排水沟内壁瓷砖铺贴 项目特征：1.300*300 防滑地砖；3.1.5 厚聚氨酯防水涂料；4 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1 基层清理；2 抹找平层；3 面层铺设、磨边；4 嵌缝；5 刷防护材料；6 酸洗、打蜡；7 材料运输；8 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	5.726
101	191701017010	排水沟篦子拆除更换	m2	2.430

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项目特征：1 排水沟篦子拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。		
102	191701017011	拆除不锈钢管沟内壁 项目特征：1 不锈钢管沟内壁拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	5.726
103	20040980100补	洗手池下方 pvc水管拆除更换 项目特征：1.pvc75mm排水管 4m及 40mm波纹管 4m等拆除更换，含管件弯头等 2 洗菜池保护性拆除及恢复 3 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。 工作内容：1 拆除更换；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	处	1.000
104	主食加工区域			
105	191701017012	排水沟篦子拆除更换 项目特征：1 排水沟篦子拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	1.530
106	191701017013	拆除不锈钢管沟内壁 项目特征：1 不锈钢管沟内壁拆除；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	3.570
107	191002003007	排水沟内壁瓷砖铺贴 项目特征：1.300*300防滑地砖；3.1.5厚聚氨酯防水涂料；4 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1 基层清理；2 抹找平层；3 面层铺设、磨边；4 嵌缝；5 刷防护材料；6 酸洗、打蜡；7 材料运输；8 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	3.570
108	200409004001	主食加工间外侧暖气片拆除更换 项目特征：1 暖气片拆除更换；2 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1 拆除；2 控制扬尘；3 整理、堆放、外运；4 垃圾外运；5 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	组	1.000
109	用餐大厅区域			
110	191701012007	破损位置 800*800瓷砖地砖拆除更换 10块 项目特征：1.800*800防滑地砖拆除更换；2 最薄处 20厚水泥砂浆找坡层，向排水口找坡，随打随抹平；3.1.5厚聚氨酯防水涂料；4 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1 基层清理；2 抹找平层；3 面层铺设、磨边；4 嵌缝；5 刷防护材料；6 酸洗、打蜡；7 材料运输；8 完成	m2	6.400

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		本 项目所需的其他全部工作内容。		
111	191405001002	15mm厚人造石取餐台面拆除更换 项目特征：1.15mm厚人造石取餐台面拆除更换；2.下部按甲方要求设置支撑基层；4.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面层铺设、磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.材料运输；7.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	53.668
112	191405008002	取餐台下部橱柜磨砂玻璃 块采购安装 项目特征：1.取餐台下部橱柜磨砂玻璃 块采购安装；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	0.419
113	190615003002	餐厅玻璃门地弹簧维修 项目特征：1.入口玻璃门地弹簧维修；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	樘	1.000
114	五、消防水系统 房外墙翻新			
115	191701011003	外墙涂料拆除 项目特征：1.外墙涂料拆除至保温层；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	122.274
116	190901001001	外墙真石漆涂料 项目特征：1.5厚干粉类聚合物水泥砂浆(耐碱玻纤网格布一层)；2.满刮2厚耐水腻子分遍批刮找平；3.喷或滚刷底层涂料，喷真石漆；4.外墙墙根阴角上下各外延250mm范围，顶面、阳角及立面下返200mm范围，涂刷1.5mmJS防水涂料，增设网格布加强层，以避免根部返潮及上部雨水渗漏到墙内。5.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.基层清理；2.砂浆制作、运输；3.粘结层铺贴；4.刮腻子；5.刷、喷涂料；6.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	122.274
117	六、篮球场地面橡胶翻新			
118	191701012008	橡胶卷材地面拆除 项目特征：1.橡胶卷材地面拆除；2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、堆放、外运；4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2	1728.000
119	191003002001	篮球场 8mm硅pu地面 项目特征：1.防水底漆；2.环保弹性层；3.硅pu面漆；4.稀释剂；5.弹性层专用固化剂；6.划线漆；7.向排水沟找坡8.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范。工作内容：1.基层清理；2.漆料制作、运输；5.刷、喷涂料	m2	1728.000

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

[illegible]

表 1(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：房修土建工程

[illegible]

表 1(3)

单 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：房修土建工程

[illegible]