

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：中共天津市委党校一期部分道路罩面及道路交通指示标识维修维护

招 标 人：(全称、盖章) 中共天津市委党校

法定代表人：(签字或盖章)_____

编 制 单 位：(全称、盖章) 天津广正建设项目咨询股份有限公司

法定代表人：(签字或盖章)_____

编 制：(造价人员签字盖专用章)_____

审 核：(造价工程师签字盖专用章)_____

编制日期： 2026 年 3 月 16 日

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：一期部分道路罩面及道路交通指示标识维修维护

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	041001004001	铣刨路面 4mm 1 材质 2 结构形式 3.5mm厚度 4 弃土外运自行考虑按照设计图、规范及建设方的要求实施。	m2	6656.850
2	040204801001	调整侧缘石 按照甲方及设计的要求实施	项	1.000
3	040504801001	稳井盖 按照甲方及设计的要求实施	项	1.000
4	040203003001	沥青砼粘层 1 材料品种 2 喷油量按照设计图、规范及建设方的要求实施。	m2	6656.850
5	040203006001	4mm细粒式沥青混凝土 1 沥青品种 2 沥青混凝土种类 3 石料粒径 4 掺和料 5 厚度按照设计图、规范及建设方的要求实施。	m2	6656.850
6	040203004001	封层 1 材料品种 2 喷油量 3 厚度按照设计图、规范及建设方的要求实施。	m2	6656.850
7	040203009001	道路标线 1 现状标线规格、样式、数量及标准按照甲方的要求实施	m2	150.000
8	011531002001	减速带 减速带 5000*350*50, 按照设计图、规范及建设方的要求实施。	个	12.000
9	011531002002	凸镜安装 凸镜按照设计图、规范及建设方的要求实施。	个	6.000
10	011531003001	标志更换 更换标志牌内容按照设计图、规范及建设方的要求实施	m2	7.920
11	011531003002	标志制作、安装 材质铝合金, 600*1200,新增加 6套立杆, 含基础地笼按照设计图、规范及建设方的要求实施	m2	5.760

表 1(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：一期部分道路罩面及道路交通指示标识维修维护

[illegible]

编制：

复核：

审核：

