

招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：天津经济技术开发区消防救援支队新华路消防救援站提升改造项目

招 标 人：(全称、盖章)_____

法定代表人：(签字或盖章)_____

编 制 单 位：(全称、盖章)天津昌华永泰工程造价咨询有限公司010288

法定代表人：(签字或盖章)陈铁强

编 制：(造价人员签字盖专用章)

审 核：(造价工程师签字盖专用章)

编制日期：2026年4月27日

编制说明

工程项目名称：天津经济技术开发区消防救援支队新华路消防救援站提升改造项目

一、工程概况：

工程名称：天津经济技术开发区消防救援支队新华路消防救援站提升改造项目；

工程地点：该项目位于经开支队新华路消防救援站；

二、编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；

2.《天津市房屋修缮工程工程量清单计价指引》DBD29-910-2020

三、需要说明部分：

1. 工程量清单应与投标须知、合同条件、现场条件等文件结合起来理解或解释；

2. 工程量清单中标有工程数量的每一个细目，都须填入单价或总额价。投标时没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其他单价或总额价之中，承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付；

3. 符合合同条件规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中；

4. 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中的有关部分；

5. 对于符合要求的投标书，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算和汇总方面的算术差错，按投标须知规定修正；

6. 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；

7. 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中；

8. 工程量清单中各项报价均以人民币（元）为单位；

9. 本工程设计范围外的项目费用如需发生时，承包商必须提出足够的资料，需经招标人认可，并经招标人核实认可后方可支付；

10. 承包人应采用必要的措施，对施工现场附近原有和正在施工的建筑物、构筑物、地上、地下管线等进行保护，其费用包括在投标报价内；承包人由于保护不当而造成的全部损失由承包人负责；

11. 此次工程的清单项目是参照《国家标准《建设工程工程量清单计价标准》》，编号为GB/T50500-2024的规定编制的，其中新增一些规范以外的清单项目，其计算规则及工作内容如下：需要深化部分，投标单位应酌情考虑综合单价内，后期不予支持设计费用及因深化设计调整的任何费用，未尽事宜之处按照招标文件要求，及相关文件、规范执行。

12. 工程量清单中的工作内容中所列项目应包含在承包商的投标报价内；因施工造成周边园路破损需按原状修复费用应包含在报价内，承包人由于各种原因遗漏项目而造成的全部损失由承包人自行负责。

13. 拆除建筑垃圾渣土运输等项目包含在项目报价。

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	一、拆除及土方工程			
2	191701001001	整体房屋拆除 【项目特征】 1.房屋整体拆除、基础拆除、垃圾外运 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	359.190
3	010101004001	挖土方 【项目特征】 1.土方开挖 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.排地表水；2.土方开挖；3.围护（挡土板）；4.基地钎探；5.运输；6.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	422.109
4	010103001001	基础土方回填 【项目特征】 1.基础土方回填 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.运输 2.回填 3.压实 4.完成本 项目所需全部工作内容	m3	289.422
5	010103001002	房心回填 【项目特征】 1.房心回填土，房心回填土需按素土垫层标准验收密实度 2.150厚 3:灰土 (用于地面) 3.素土夯实 (用于地面) 4.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	192.140
6	二、钢筋混凝土工程			
7	010501001001	C15基础垫层 【项目特征】 1.C15基础垫层 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护 2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	0.576
8	010501001002	C20基础垫层 【项目特征】 1.C20基础垫层 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护；2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	40.670
9	010501002001	C35条形基础 【项目特征】 1.C35条形基础 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护；2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	62.467
10	010501005001	C35独立基础 【项目特征】 1.C35独立基础 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护；2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	7.056
11	010501004001	C35满堂基础 【项目特征】 1.C35满堂基础 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护；2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	1.190
12	010503001001	C35基础梁 【项目特征】 1.C35基础梁 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护；2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	37.082
13	010504001001	C30护栏、起跑点 【项目特征】 1.C30护栏、起跑点 2.其他详见招标文件及相关规范 【	m3	8.972

编制：

复核：

审核：

第 1 页 共 5 页

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护； 2.完成本 项目所需全部工作内容。		
14	010502001001	C35矩形柱 【项目特征】 1.C35矩形柱 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护； 2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	10.425
15	010503002001	C30矩形梁 【项目特征】 1.C30矩形梁 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护； 2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	1.400
16	010505001001	C30板 【项目特征】 1.C30板 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护； 2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	95.057
17	010502002001	C25构造柱 【项目特征】 1.C25构造柱 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护； 2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	8.969
18	010503004001	C25窗台梁、过梁 【项目特征】 1.C25窗台梁、过梁 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护； 2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	3.124
19	010504001002	C30女儿墙 【项目特征】 1.C30女儿墙 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护； ； 2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	7.510
20	010507005001	C25混凝土地圈梁 【项目特征】 1.C25混凝土地圈梁 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护； 2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	7.620
21	010507007001	C25细石混凝土柱脚 【项目特征】 1.C25细石混凝土柱脚 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护； 2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	5.979
22	010501006001	C20混凝土坎墙 【项目特征】 1.C20混凝土坎墙 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护； 2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	4.330
23	010501801001	C40微膨胀细石混凝土灌浆 【项目特征】 1.C40微膨胀细石混凝土灌浆 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.混凝土浇筑、振捣、养护； 2.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	0.786
24	010515001001	现浇构件钢筋一级（D20以内） 【项目特征】 1.现浇构件一级钢筋（D20以内） 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.钢筋制作、运输； 2.钢筋安装； 3.焊接（电 扎）等	t	1.571

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		，完成本 项目所需全部工作内容		
25	010515001002	现浇构件钢筋三级（ D20以内） 【 项目特征】 1 现浇构件三级钢筋（ D20以内） 2 其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.钢筋制作、 运输； 2.钢筋安装； 3.焊接（ 电 扎 ）等，完成本 项目所需全部工作内容。	t	19.240
26	010515001003	现浇构件钢筋三级（ D20以外） 【 项目特征】 1 现浇构件三级钢筋（ D20以外） 2 其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.钢筋制作、 运输； 2.钢筋安装； 3.焊接（ 电 扎 ）等，完成本 项目所需全部工作内容。	t	2.189
27	01051580100补	机械连接接头 【 项目特征】 1 机械连接接头 2 其他详见招标文件及相关规范 【 工作 内容】 钢筋接头制作、 运输、 安装等完成本 项目所需全部工作内容。	个	22.000
28	三、 金属结构工程			
29	010603001001	钢柱 【 项目特征】 1.钢柱， 除锈、 刷底漆出厂， 刷涂两道醇酸磁漆， 刷涂防火 涂料： 厚型， 19mm厚， 耐火极限 3.00h； 2 其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 钢筋接头制作、 运输、 安装等完成本 项目所需全部工作内容。	t	35.769
30	010606008001	钢梯 【 项目特征】 1.钢梯， 除锈、 刷底漆出厂， 刷涂两道醇酸磁漆， 刷涂防火 涂料： 厚型， 19mm厚， 耐火极限 3.00h； 2 其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 钢筋接头制作、 运输、 安装等完成本 项目所需全部工作内容。	t	1.115
31	010604001001	钢梁 【 项目特征】 1.钢梁， 除锈、 刷底漆出厂， 刷涂两道醇酸磁漆， 刷涂防火 涂料： 厚型， 19mm厚， 耐火极限 3.00h； 2 其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 钢筋接头制作、 运输、 安装等完成本 项目所需全部工作内容。	t	32.335
32	010516001001	地脚锚栓 【 项目特征】 1 地脚锚栓， M3锚栓， 钢梯， 除锈、 刷底漆出厂， 刷涂两 道醇酸磁漆， 刷涂防火涂料： 厚型， 19mm厚， 耐火极限 3.00h； 2 其他详见 招标文件及相关规范 【 工作内容】 钢筋接头制作、 运输、 安装等完成本 项 目所需全部工作内容。	t	2.192
33	01051680100补	高强螺栓 【 项目特征】 1.高强螺栓， 除锈、 刷底漆出厂， 刷涂两道醇酸磁漆， 刷涂 防火涂料 2 其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 钢筋接头制作、 运输、 安装等完成本 项目所需全部工作内容。	个	990.000
34	010516002001	预埋铁件 【 项目特征】 1 爬梯预埋铁件 2 其他详见招标文件及相关规范 【 工作	t	0.045

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 3.完成本 项目所需全部工作内容。		
35	四、砌筑工程			
36	010401008001	实心砖 【项目特征】 1.MU2实心砖、M10水泥砂浆 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.砂浆制作、运输；2.砌砖；3.装填充料；4.勾缝；5.材料运输；6.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	23.006
37	010401008002	蒸压加气混凝土砌块墙 【项目特征】 1.蒸压加气混凝土砌块墙 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.搅拌 与浇注、切割、高压蒸养、运输；2.砌墙；3.装填充料；4.勾缝；5.材料运输；6.完成本 项目所需全部工作内容。	m3	191.450
38	五、屋面工程			
39	010902001001	屋面 1 【项目特征】 12J1-145-屋 103 1.保护层：40厚 C20细石混凝土 2.隔离层：10厚 1:4石灰砂浆 3.防水层：I 型聚酯毡胎 SBS 高聚物改性沥青防水卷材二道（3+3）+1.5厚聚合物水泥防水涂料，防水卷材四周需卷至屋面完成面 450mm以上 4.30厚 C20细石混凝土找平层 5.保温层：80厚挤塑聚苯板保温板，开口周边 500范围内替换为同厚度憎水性岩棉板 6.20厚 1:2.5水泥砂浆找平层 7.最落处 30厚找坡 2找坡层 8.现浇钢筋混凝土屋面板 9.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.基层处理，抹找平层 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 4.铺保温层 5.铺保护层、隔离层 6.完成本 项目所需全部工作内容	m2	402.626
40	六、外墙工程			
41	011001003001	外墙：保温板 外墙 【项目特征】 12J1-125-外墙 -B/C 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.9厚 2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚 1:2.5水泥砂浆找平 4.60厚挤塑聚苯保温板 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料 【工作内容】 1.基层清理；2.刷界面剂；3.填贴保温材料；4.保温板 安装；5.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	895.743
42	011001003002	外墙：保温砂浆外墙 【项目特征】 12J1-125-外墙 -B/C 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.9厚 2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚 1:2.5水泥砂浆找平 4.30mm建筑保温砂浆 5.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6.1.5厚聚合物水泥防水涂料 【工作内容】 1.基层清理；2.刷界面剂；3.填贴保温材料；4.保温板 安装；5.完成本 项目所需全部工作内容	m2	204.340
43	七、其它工程			

表 1(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：建筑工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 1(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：建筑工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 1(3)

单 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：建筑工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位
1	脚手架工程		
2	011701001001	综合脚手架 1 场内、场外材料运输 2 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3 安全网的铺设 4 选择附墙点与主体连接 5 测试电动装置、安全锁等 6 拆除脚手架后材料的堆放 7 完成本 项目所需的其他全部工作内容；	m2
3	混凝土模板 及支架 (撑)		
4	011702001001	垫层 1 模板 制作 2 模板 安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3 清理模板 粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2
5	011702001002	筏板 基础形状	m2
6	011702001003	独立基础、条形基础 基础形状	m2
7	011702001004	基础梁 基础形状	m2
8	011702002001	矩形柱 1 模板 制作 2 模板 安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3 清理模板 粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2
9	011702003001	构造柱 1 模板 制作 2 模板 安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3 清理模板 粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2
10	011702009001	过梁 1 模板 制作 2 模板 安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3 清理模板 粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2
11	011702011001	直形墙 1 模板 制作 2 模板 安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3 清理模板 粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2
12	011702014001	有梁板 1 模板 制作 2 模板 安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3 清理模板 粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2
13	011702021001	栏板 1 模板 制作 2 模板 安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3 清理模板 粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m2
14	011702008001	圈梁	m2
15	011702027001	台阶 1 模板 制作 2 模板 安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3 清理模板 粘结物及模内杂物、刷隔	m2

表 1(3)

单 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：建筑工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

第 2 页 共 2 页

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	一、楼地面工程			
2	011102003001	地面 3 地胶地面（体能训练室） 【项目特征】 1.地面铺运动地胶 8mm厚 2.5厚水泥基自流平面层 3.涂刷自流平界面剂 4.45厚 C25细石混凝土找平层，表面喷砂处理 5.素水泥浆结合层一遍 6.60厚 C15混凝土垫层 7.150厚 3：灰土 8.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	61.425
3	011102003002	楼面 3 地胶楼面（游艺室） 【项目特征】 1.地面铺运动地胶 8mm厚，50mm地面水泥砂浆找平，5mm水泥自流平 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	61.430
4	011102003003	地面 1 地砖地面 【项目特征】 1.10mm厚防滑地砖（室外用砖） 2.20mm厚 1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.20厚 1：3水泥砂浆麻面 4.素水泥浆结合层一遍 5.60厚 C15混凝土垫层 6.150厚 3：灰土 7.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	193.449
5	011102003004	楼面 1 地砖地面 【项目特征】 1.10mm厚防滑地砖（室外用砖） 2.20mm厚 1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.20厚 1：3水泥砂浆麻面 4.素水泥浆结合层一遍 5.钢筋混凝土楼板 6.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工	m2	46.165
6	011102003005	地面 2 地砖地面（防水） 【项目特征】 1.10mm厚防滑地砖 2.20mm厚 1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.1.5高强度聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.1：3水泥砂浆找坡层，向地漏找坡 2%最薄处 30mm 5.1.5高强度聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 6.素水泥浆结合层一遍 7.60厚 C15混凝土垫层 8.150厚 3：灰土 9.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	73.195
7	011102003006	楼面 2 地砖地面（防水） 【项目特征】 1.10mm厚防滑地砖 2.20mm厚 1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3.1.5高强度聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.1：3水泥砂浆找坡层，向地漏找坡 2%最薄处 30mm 5.1.5高强度聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）防潮层 6.素水泥浆结合层一遍 7.钢筋混凝土楼板 8.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容	m2	24.560
8	011104004001	楼面 4 实木复合木地板 【项目特征】 1.12厚实木复合地板 2.38厚 C25细石混凝土找平层 3.素水泥浆结合层一遍 4.钢筋混凝土楼板 5.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	117.040

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
9	011104004002	钢框架、欧松板 衬底地面 【项目特征】 1.1.支架高度、材料种类 2.面层材料品种、规格、颜色 3.防护材料种类； 2 其他详见招标文件及相关规范； 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	31.000
10	011104004003	楼面 3 地毯地面（红门影院） 【项目特征】 1.地面铺地毯， 50mm地面水泥砂浆找平， 5mm水泥自流平 2 其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	66.160
11	011102003007	走廊楼地面（二层室外走廊） 【项目特征】 12J1-149-屋 108 1.10mm厚防滑地砖(室外用砖) 2.20mm厚 1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.隔离层： 0.4厚聚乙烯膜一层 4.防水层： 4mm厚 I 型聚酯毡胎 SBS 高聚物改性沥青防水卷材 5.20厚 1:2.5水泥砂浆找平层 6.最薄处 30厚 2%找坡层 7.现浇钢筋混凝土屋面板 8.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	44.667
12	011102003008	室外院内地面 【项目特征】 1.180mm厚 C25混凝土面层 2.25厚粗砂 3.200级配砂石 4.现状场地清理干净 5.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	373.690
13	011105003001	面砖踢脚线 【项目特征】 1.10厚地砖踢脚，稀水泥浆擦缝 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	12.580
14	011105005001	木质踢脚线 【项目特征】 1.木质踢脚线 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	9.184
15	二、内墙面工程			
16	011407001001	餐厅墙面 【项目特征】 1.餐厅墙面，水泥砂浆抹灰找平，护墙； 2.其他详见招标文件及相关规范； 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	29.176
17	011407001002	无机涂料内墙面 【项目特征】 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.9厚 1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.5厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.封底漆一遍 5.树脂无机涂料面层两道 6.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	514.975
18	011407001003	壁布内墙面 【项目特征】 1.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2.9厚 1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 3.5厚 1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4.壁布专	m2	161.670

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		用胶 5 壁布 6.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。		
19	011204003001	防水瓷砖墙面 【 项目特征】 1.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2.9厚 1:3水泥砂浆打底扫毛（用专用建筑胶粘贴时要压实抹平） 3.1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 4.素水泥浆一道 5.5厚 1:2建筑胶水泥砂浆粘接层（用专用胶粘贴时无此道工序） 6.10厚面砖，白水泥擦缝 7.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	260.200
20	011204003002	铝塑板 墙面 【 项目特征】 1.墙面欧松板 衬底，表面贴铝塑板 2.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	14.528
21	011204003003	木纹碳晶板 墙面 【 项目特征】 1.木纹碳晶板 墙面，水泥砂浆找平，刷腻子，木纹碳晶板 墙面； 2.其他详见招标文件及相关规范； 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	46.630
22	011207001001	墙面吸音木饰板（学习室） 【 项目特征】 1.墙面吸音木饰板 2.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	15.200
23	011207001002	硬包 墙面 【 项目特征】 1.硬包 墙面 ，详图 DT-04-07 1.1.2mm深灰色不锈钢垭口 2.12厚玻镁板 基层 3.1:2.5水泥砂浆找平 4.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 6.完成本 项目所需全部工作内容	m2	75.200
24	三、外墙装饰			
25	011201002001	真石漆外墙（砼墙 /砼砌块墙） 【 项目特征】 1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍 4.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	1107.997
26	四、顶棚工程			
27	011302001001	顶棚 1 无机涂料顶棚 【 项目特征】 1.2-3厚底基防裂耐水腻子分遍找平 2.无机涂料面层两道 3.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	9.870
28	011407002001	顶棚 2 石膏板 涂料吊顶 【 项目特征】 1.配套金属龙骨 2.双层 12厚纸面石膏板 3.2-3厚底基防裂耐水腻子分遍找平 4.无机涂料面层两道 5.其他详见招标文件及相关规范	m2	235.530

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。		
29	011301001001	顶棚 4 铝扣板 吊顶 【 项目特征】 1.配套金属龙骨 2.铝合金方形板 3.其他详见招标文件及 相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	97.758
30	011302001002	顶棚 3 矿棉板 吊顶 【 项目特征】 1.配套金属龙骨 2.600*600矿棉板 3.其他详见招标文件 及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	120.933
31	011302001003	楼梯底部侧面封石膏板 刷涂料 【 项目特征】 1.配套金属龙骨 2.双层 12厚纸面石膏板 3.2-3厚底基防 裂耐水腻子分遍找平 4.无机涂料面层两道 5.其他详见招标文件及相关规 范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	17.483
32	011302002001	铝方通吊顶 【 项目特征】 1.铝方通吊顶 2.专用弹簧吊钩 ,中距 1200,用挂钩与承载 龙骨联结 3.60*27C型 (或 50*20型)主龙骨 ,中距 1200,用吊件与钢筋吊杆 连接后找平 4.φ 8钢筋吊杆 ,间距 1000,吊杆上部与膨胀螺栓固定 5.现 浇混凝土板 底钻孔 ,固定镀锌膨胀螺栓 ,间距 1000 6.其他详见招标文 件及相关规范 【 工作内容】 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板 铺贴 4.面层铺 贴 5.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	156.710
33	011407002002	黑色漆 (铝方通吊顶天棚及墙面) 【 项目特征】 1.黑色漆 (铝方通吊顶) 2.其他详见招标文件相关规范 【 工作内容】 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 4.完成本 项目所需全部工作 内容。	m2	156.710
34	011302001004	白 色发光膜 【 项目特征】 详图 DT-07-01 1.白 色发光膜 2.石膏板 3.基层板 4. 其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 【 工作内容】 1.基层清理 2.安装 龙骨 3.基层板 铺贴 4.面层铺贴 5.完成本 项目所需全部工作内容	m2	4.200
35	011304001001	窗帘盒 【 项目特征】 1.窗帘盒 ,石膏板、大芯板 ,刮腻子刷漆 2.其他详见招标 文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	5.188
36	011302801001	石膏线 【 项目特征】 1.成品石膏线购买 ,安装 2.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m	71.320
37	五、门窗工程			
38	010803002001	肯德基门 【 项目特征】 1.肯德基门 (含五金把手、门锁等) 2.其他详见招标文件 及相关规范 【 工作内容】 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.完成本 项目所	m2	24.000

编制：

复核：

审核：

第 4 页 共 7 页

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		需全部工作内容		
39	010801001001	木质门 【项目特征】 1.成品木质门（含五金把手、门锁等），购买安装 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.完成本 项目所需全部工作内容	m2	14.640
40	010801001002	钢制防盗门 【项目特征】 1.钢制防盗门（含五金把手、门锁等），购买安装 2.其他详见招标文件相关规范 【工作内容】 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.完成本 项目所需全部工作内容	m2	42.000
41	010802001001	门厅玻璃门 【项目特征】 1.门厅玻璃门（含五金把手、门锁等） 2.其他详见招标文件相关规范 【工作内容】 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.完成本 项目所需全部工作内容	m2	11.520
42	010802001002	65系列隔热铝合金外窗 【项目特征】 1.65系列隔热铝合金外窗，65系列断桥铝合金型材框，（6透明+12A+6透明+12A+6Low-E/6透明+9A+6透明+9A+6透明），抗结露性能不应低于 级； 2.开启扇附纱窗 3.其他详见招标文件及相关规范； 【工作内容】 1.窗安装 2.五金安装 3.玻璃安装 4.完成本 项目所需全部工作内容	m2	52.650
43	六、其他			
44	010809801001	100厚轻钢龙骨石膏板 墙面 【项目特征】 1.100厚轻钢龙骨石膏板 墙面； 2.其他详见招标文件及相关规范； 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	10.750
45	011107001001	石材台阶 【项目特征】 12J1-163-台 1.20-25厚石质板 材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2.30厚 1:3开硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚 C15混凝土台阶 5.300厚 3:7灰土 6.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	39.387
46	010507001001	散水 【项目特征】 1.150mm厚三七灰土，40mm厚细石混凝土散水 2.其他详见招标文件及相关规范 【工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	13.760
47	011503001001	楼梯不锈钢栏杆（高 1200） 【项目特征】 1.不锈钢护栏（高 1200） 2.其他详见招标文件、设计图纸及相关规范 【工作内容】 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 5.完成本 项目所需全部工作内容	m	12.931
48	010810801001	不锈钢篦子 【项目特征】 1.不锈钢篦子，不锈钢厚度不小于 1.7mm 2.其他详见招	m2	3.050

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。		
49	010810801002补	成品隔油池 【 项目特征】 1.不锈钢成品隔油池 2.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	套	1.000
50	010904888003补	亚克力字 【 项目特征】 1.8个白 色亚克力字 2.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	套	1.000
51	010904888002补	布帘 【 项目特征】 1.亚麻布帘 2.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	80.190
52	010904888003补	纱帘 【 项目特征】 1.透光白 纱帘 2.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	80.190
53	010904888004补	窗帘杆 【 项目特征】 1.铝制窗帘杆 2.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m	17.820
54	010904888005补	铝百 叶窗帘 【 项目特征】 1.铝百 叶窗帘，材质厚度，厚度：≥ 0.2mm；（参考国标GB/T 22844-2009） 2.具备 遮光性、耐用性与美观需求 3.其他详见招标文件及相关规范 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	35.800
55	011210005001	卫生间成品隔断 【 项目特征】 1.卫生间成品隔断（含五金） 2.成品购买安装，含五金件； 3.其他详见招标文件及相关规范； 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	18.400
56	011210005002	卫生间小便隔断 【 项目特征】 1.卫生间小便隔断 2.成品购买安装； 3.其他详见招标文件及相关规范； 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m2	1.600
57	010810801003补	餐厅打餐台（200*1100+700*800） 【 项目特征】 1.餐厅打餐台（200*1100+700*800mm） 2.人造大理石材台面、木饰面封底，家具厂成品定制，700宽 *800mm高（一件），200mm宽 *1100高（一件）； 3.其他详见招标文件及相关规范； 【 工作内容】 1.完成本 项目所需全部工作内容。	m	5.000
58	010810801004补	卫生间洗手盆柜体（单盆） 【 项目特征】 1.休息室卫生间洗手盆柜体（单盆），含单盆、人造大理石材台面、柜体、银镜、毛巾杆； 2.人造大理石材台面、木饰面封底，家具厂成品定制，不小于 800*500mm，配套银镜、毛巾杆等； 3.其他详见招标文	套	2.000

表 2(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 2(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：装饰装修工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 2(3)

单 价 措 施 项 目 清 单

专业工程名称：装饰装修工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：电气工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030404017001	动力配电箱 APZ 500*700*120 项目特征：1.动力配电箱 APZ 500*700*120 明装 :H=1.5m; 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装 ；2.焊、压接线端子 ；3.补刷 (喷)油漆； 4.接地 ；5.暗装箱加木套箱供应、安装明装箱后 套盒供应、安装； 6.调试 ；7.完成与之相关的所有工作内容；	台	1.000
2	030404017002	照明配电箱 AP-CF 600*800*120 项目特征：1.照明配电箱 AP-CF 600*800*120 明装 :H=1.5m; 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装 ；2.焊、压接线端子 ；3.补刷 (喷)油漆； 4.接地 ；5.暗装箱加木套箱供应、安装明装箱后 套盒供应、安装； 6.调试 ；7.完成与之相关的所有工作内容；	台	1.000
3	030404017003	室外照明配电箱 AL1Z 500*700*120 项目特征：1.室外照明配电箱 AL1Z 500*700*120 明装 :H=1.5m; 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装 ；2.焊、压接线端子 ；3.补刷 (喷)油漆； 4.接地 ；5.暗装箱加木套箱供应、安装明装箱后 套盒供应、安装； 6.调试 ；7.完成与之相关的所有工作内容；	台	1.000
4	030404017004	室外照明配电箱 AL2Z 500*700*120 项目特征：1.室外照明配电箱 AL2Z 500*700*120 明装 :H=1.5m; 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装 ；2.焊、压接线端子 ；3.补刷 (喷)油漆； 4.接地 ；5.暗装箱加木套箱供应、安装明装箱后 套盒供应、安装； 6.调试 ；7.完成与之相关的所有工作内容；	台	1.000
5	030404017005	室内照明配电箱 AL1-1 500*700*120 项目特征：1.室内照明配电箱 AL1-1 500*700*120 明装 :H=1.5m; 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装 ；2.焊、压接线端子 ；3.补刷 (喷)油漆； 4.接地 ；5.暗装箱加木套箱供应、安装明装箱后 套盒供应、安装； 6.调试 ；7.完成与之相关的所有工作内容；	台	1.000
6	030404017006	室内照明配电箱 AL1-2 500*700*120 项目特征：1.室内照明配电箱 AL1-2 500*700*120 明装 :H=1.5m; 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装 ；2.焊、压接线端子 ；3.补刷 (喷)油漆； 4.接地 ；5.暗装箱加木套箱供应、安装明装箱后 套盒供应、安装； 6.调试 ；7.完成与之相关的所有工作内容；	台	1.000
7	030404017007	室内照明配电箱 AL2-1 500*700*120 项目特征：1.室内照明配电箱 AL2-1 500*700*120 明装 :H=1.5m; 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装 ；2.焊、压接线端子 ；3.补刷 (喷)油漆； 4.接地 ；5.暗装箱加木套箱供应、安装明装箱后 套盒供应、安装； 6.调试 ；7.完成与之相关的所有工作内容；	台	1.000
8	030404017008	室内照明配电箱 AL2-2 500*700*120	台	1.000

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：电气工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项目特征：1.室内照明配电箱 AL2-2 500*700*120 明装 :H=1.5m; 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装；2.焊、压接线端子；3.补刷(喷)油漆；4.接地；5.暗装箱加木套箱供应、安装明装箱后盖、套盒供应、安装；6.调试；7.完成与之相关的所有工作内容；		
9	030404017009	室内照明配电箱 AL2-3 500*700*120 项目特征：1.室内照明配电箱 AL2-3 500*700*120 明装 :H=1.5m; 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装；2.焊、压接线端子；3.补刷(喷)油漆；4.接地；5.暗装箱加木套箱供应、安装明装箱后盖、套盒供应、安装；6.调试；7.完成与之相关的所有工作内容；	台	1.000
10	030404017010	室内照明配电箱 AL2-4 500*700*120 项目特征：1.室内照明配电箱 AL2-4 500*700*120 明装 :H=1.5m; 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装；2.焊、压接线端子；3.补刷(喷)油漆；4.接地；5.暗装箱加木套箱供应、安装明装箱后盖、套盒供应、安装；6.调试；7.完成与之相关的所有工作内容；	台	1.000
11	030404017011	室内照明配电箱 AL2-5 500*700*120 项目特征：1.室内照明配电箱 AL2-5 500*700*120 明装 :H=1.5m; 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装；2.焊、压接线端子；3.补刷(喷)油漆；4.接地；5.暗装箱加木套箱供应、安装明装箱后盖、套盒供应、安装；6.调试；7.完成与之相关的所有工作内容；	台	1.000
12	030411001001	配管 JDG32 项目特征：1.配管 JDG32；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.电线管路敷设；2.钢索架设(拉紧装置安装)；3.预留沟槽；4.接地；5.完成与之相关的所有工作内容；	m	210.460
13	030411001002	配管 JDG25 项目特征：1.配管 JDG25；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.电线管路敷设；2.钢索架设(拉紧装置安装)；3.预留沟槽；4.接地；5.完成与之相关的所有工作内容；	m	222.618
14	030411001003	配管 JDG20 项目特征：1.配管 JDG20；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.电线管路敷设；2.钢索架设(拉紧装置安装)；3.预留沟槽；4.接地；5.完成与之相关的所有工作内容；	m	359.248
15	030408004001	电缆桥架 200*100mm 项目特征：1.电缆桥架 200*100mm；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装；2.接地；3.支架制作安装、除锈、刷油；4.完成与之相关的所有工作内容；	m	391.000
16	030411004001	电缆 WDZ-YJY-4X16+1	m	90.547

编制：

复核：

审核：

第 2 页 共 5 页

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：电气工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
		项目特征：1.电缆 WDZ-YJY-4X16+1, 含 T 接端子, 铜接头；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.供应、安装； 2.揭(盖)盖板； 3.电缆的防火封堵； 4.电缆头制作安装； 5.完成与之相关的所有工作内容；		
17	030411004002	电缆 WDZ-YJY-5X10 项目特征：1.电缆 WDZ-YJY-4X16+1, 含 T 接端子, 铜接头；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.供应、安装； 2.揭(盖)盖板； 3.电缆的防火封堵； 4.电缆头制作安装； 5.完成与之相关的所有工作内容；	m	25.000
18	030411004003	电缆 WDZ-YJY 5x25 项目特征：1.电缆 WDZ-YJY-4X16+1, 含 T 接端子, 铜接头；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.供应、安装； 2.揭(盖)盖板； 3.电缆的防火封堵； 4.电缆头制作安装； 5.完成与之相关的所有工作内容；	m	310.000
19	030411004004	电缆 WDZ-YJY 5x50 项目特征：1.电缆 WDZ-YJY-4X16+1, 含 T 接端子, 铜接头；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.供应、安装； 2.揭(盖)盖板； 3.电缆的防火封堵； 4.电缆头制作安装； 5.完成与之相关的所有工作内容；	m	20.000
20	030411004005	配线WDZ-BV6 项目特征：1. 配线WDZ-BV6； 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.供应、安装； 2.完成与之相关的所有工作内容；	m	481.000
21	030411004006	配线WDZ-BV4 项目特征：1.配线WDZ-BV4； 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.供应、安装； 2.完成与之相关的所有工作内容；	m	711.414
22	030411004007	配线WDZ-BV2.5 项目特征：1.配线WDZ-BV2.5； 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.供应、安装； 2.完成与之相关的所有工作内容；	m	1116.321
23	030404035001	密闭单项三级带开关空调插座 250V 16A 项目特征：1.密闭单项三级带开关空调插座 250V 16A； 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装； 2.调试； 3.完成与之相关的所有工作内容；	个	7.000
24	030404035002	密闭单项三级带开关热水器插座 250V 16A 项目特征：1.密闭单项三级带开关热水器插座 250V 16A； 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装； 2.调试； 3.完成与之相关的所有工作内容；	个	2.000
25	030404035003	单项二三级插座 250V 10A 项目特征：1.单项二三级插座 250V 10A； 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装； 2.调试； 3.完成与之相关的所有工作内容；	个	18.000

编制：

复核：

审核：

第 3 页 共 5 页

表 3(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：电气工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
26	030404035004	密闭单项三级带开关插座 250V 10A 项目特征：1.密闭单项三级带开关插座 250V 10A；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装；2.调试；3.完成与之相关的所有工作内容；	个	12.000
27	030404035005	备用插座 2kW 220V 项目特征：1.备用插座 2kW 220V；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装；2.调试；3.完成与之相关的所有工作内容；	个	22.000
28	030404034001	单联开关 250V 10A 项目特征：1.单联开关 250V 10A；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装；2.调试；3.完成与之相关的所有工作内容；	个	5.000
29	030404034002	双联开关 250V 10A 项目特征：1.双联开关 250V 10A；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装；2.调试；3.完成与之相关的所有工作内容；	个	11.000
30	030404034003	三联开关 250V 10A 项目特征：1.三联开关 250V 10A；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体供应、安装；2.调试；3.完成与之相关的所有工作内容；	个	7.000
31	030412001001	1000*70 LED灯 项目特征：1.1000*70 LED灯；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体及金属软管供应、安装；2.调试；3.完成与之相关的所有工作内容	套	63.000
32	030412001002	600*600 LED灯 项目特征：1.600*600 LED灯；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体及金属软管供应、安装；2.调试；3.完成与之相关的所有工作内容	套	33.000
33	030412001003	300*600 LED灯 项目特征：1.300*600 LED灯；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体及金属软管供应、安装；2.调试；3.完成与之相关的所有工作内容	套	5.000
34	030412001004	筒灯 项目特征：1.筒灯；2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.本 体及金属软管供应、安装；2.调试；3.完成与之相关的所有工作内容；	套	56.000
35	030414002001	送配电装置系统	系统	1.000

编制：

复核：

审核：

第 4 页 共 5 页

表 3(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：电气工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 4(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：弱电工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	030404017001	弱电箱 项目特征：1. 弱电箱 2 其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1. 购置、安装 2 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	台	1.000
2	030501012001	汇聚交换机 项目特征：1. 汇聚交换机 2 其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1. 购置、安装 2 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	台	1.000
3	031101024001	1*12芯单模光纤 项目特征：1. 1*12芯单模光纤 2 其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1. 购置、安装 2 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m	12.100
4	031101024002	超六类四对 项目特征：1. 超六类四对 2 其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1. 购置、安装 2 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m	233.352
5	030411001001	配管 RC50 项目特征：1. 配管 RC50 2 其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1. 购置、安装 2 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m	18.000
6	030411001002	配管 JDG20 项目特征：1. 配管 JDG20 2 其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1. 购置、安装 2 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	m	230.712
7	030502004001	信息插座 项目特征：1. 信息插座 2 其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1. 购置、安装 2 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	个	20.000
8	030502004002	电视插座 项目特征：1. 电视插座 2 其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1. 购置、安装 2 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	个	4.000
9	030502004003	电话插座 项目特征：1. 电话插座 2 其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1. 购置、安装 2 完成本 项目所需的其他全部工作内容。	个	4.000
10	010101002001	挖一般土方 项目特征：1. 挖一般土方 2 其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1. 购置、运输 2 完成本 项目所需的其它全部工作内容。	m3	9.984
11	010103001001	回填方 项目特征：1. 余土回填 3 其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1. 购置、运输 2 完成本 项目所需的其它全部工作内容。	m3	9.984

表 4(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：弱电工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 5(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1		给水工程		
2	031001002001	钢塑复合管 DN50 项目特征：1.钢塑复合管（管井内外） 2.丝接 3.含标识标牌 4.管道着色环 5.管道消毒、冲洗 6.管道水压试验 7.除锈、刷油 8.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件及接驳转换件购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m	24.190
3	031001002002	钢塑复合管 DN40 项目特征：1.钢塑复合管（管井内外） 2.丝接 3.含标识标牌 4.管道着色环 5.管道消毒、冲洗 6.管道水压试验 7.除锈、刷油 8.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件及接驳转换件购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m	7.390
4	031001002003	钢塑复合管 DN32 项目特征：1.钢塑复合管（管井内外） 2.丝接 3.含标识标牌 4.管道着色环 5.管道消毒、冲洗 6.管道水压试验 7.除锈、刷油 8.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件及接驳转换件购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m	4.123
5	031001006001	PP-R管 DN50 项目特征：1.PP-R管（管井内外） 2.S5系列，热熔连接 3.管道消毒、冲洗 4.管道水压试验 5.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件及接驳转换件购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m	5.715
6	031001006002	PP-R管 DN40 项目特征：1.PP-R管（管井内外） 2.S5系列，热熔连接 3.管道消毒、冲洗 4.管道水压试验 5.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件及接驳转换件购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m	11.440
7	031001006003	PP-R管 DN32 项目特征：1.PP-R管（管井内外） 2.S5系列，热熔连接 3.管道消毒、冲洗 4.管道水压试验 5.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件及接驳转换件购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m	16.700
8	031001006004	PP-R管 DN25 项目特征：1.PP-R管（管井内外） 2.S5系列，热熔连接 3.管道消毒、冲洗 4.管道水压试验 5.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件及接驳转换件购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m	9.600
9	031001006005	PP-R管 DN20 项目特征：1.PP-R管（管井内外） 2.S5系列，热熔连接 3.管道消毒、冲洗 4.管道水压试验 5.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件及接驳转换件购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m	1.150

编制：

复核：

审核：

第 1 页 共 4 页

表 5(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
10	031001006006	PP-R管 DN15 项目特征：1.PP-R管（管井内外） 2.S5系列，热熔连接 3.管道消毒、冲洗 4.管道水压试验 5.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件及接驳转换件购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m	51.870
11	031001006007	PP-R热水管 DN15 项目特征：1.PP-R热水管 DN15 2.S5系列，热熔连接 3.管道消毒、冲洗 4.管道水压试验 5.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件及接驳转换件购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m	40.590
12	031002001001	管道支架制作安装（含除锈刷油） 项目特征：1.管道支架制作安装（含除锈刷油） 2.支架除锈刷防锈漆两道、调和漆两道 3.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.支架制作、安装 2.除锈 3.调配、涂刷 4.完成本 项目所需的其他全部工作内容	kg	37.030
13	031002003001	DN50管道钢套管 项目特征：1.DN50管道钢套管 2.除锈刷油 3.含封堵 4.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.制作安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	个	1.000
14	031002003002	刚性防水套管 DN50 项目特征：1.刚性防水套管 DN50 2.除锈刷油 3.含封堵 4.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.制作安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	个	1.000
15	031003002001	铸钢闸阀 DN50 项目特征：1.铸钢闸阀 DN50，铸钢闸阀（管井内外） 2.丝扣连接 3.保温管道上的阀门保温 4.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	个	2.000
16	031003001001	铜球阀 DN40 项目特征：1.铜球阀 DN40（管井内外） 2.丝扣连接 3.保温管道上的阀门保温 4.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	个	4.000
17	031003001002	铜球阀 DN32 项目特征：1.铜球阀 DN32（管井内外） 2.丝扣连接 3.保温管道上的阀门保温 4.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	个	1.000
18	031003001003	铜球阀 DN25 项目特征：1.铜球阀 DN25（管井内外） 2.丝扣连接 3.保温管道上的阀门保温 4.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	个	1.000

编制：

复核：

审核：

第 2 页 共 4 页

表 5(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
19	031208002001	难燃 B 级橡塑海绵保温 项目特征：1.难燃 B 级橡塑海绵保温 2.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	m ³	0.030
20	010101002001	挖填土 项目特征：1.挖填土 2.余土回填 3.其他详见招标文件及相关规范 工程内 容：1.购置、运输 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	m ³	0.900
21	排水工程			
22	031001006008	PVC-U 排水管 DN100 项目特征：1.PVC-U 排水管，含通气帽 DN100；2.粘接连接 3.每层设置检修 口 4.管道闭水试验及通球试验 5.其他详见招标文件及相关规范 工程内 容：1.管道、管件、止水节及接驳转换件购置安装 2.完成本项目所需的其它 全部工作内容	m	64.250
23	031001006009	PVC-U 排水管 DN150 项目特征：1.PVC-U 排水管 2.粘接连接 3.每层设置检修口 4.管道闭水试验 及通球试验 5.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件、 止水节及接驳转换件购置安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	m	6.220
24	031001006010	PVC-U 排水管 DN50 项目特征：1.PVC-U 排水管 2.粘接连接 3.每层设置检修口 4.管道闭水试验 及通球试验 5.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件、 止水节及接驳转换件购置安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	m	6.600
25	031002003003	刚性防水套管 DN100 项目特征：1.刚性防水套管 2.除锈刷油 3.含封堵 4.其他详见招标文件及 相关规范 工程内容：1.制作安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	个	4.000
26	031002003004	刚性防水套管 DN150 项目特征：1.刚性防水套管 2.除锈刷油 3.含封堵 4.其他详见招标文件及 相关规范 工程内容：1.制作安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	个	1.000
27	031004014001	清扫口 DN100 项目特征：1.清扫口 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.购 置安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容。	个	2.000
28	031004014002	户内圆形地漏 DN50 项目特征：1.地漏 2.其他详见招标文件及相关规范； 工程内容：1.购置 安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容。	个	13.000
29	010101002002	挖填土 项目特征：1.挖填土 2.余土回填 3.其他详见招标文件及相关规范； 工程 内容：1.购置、运输 2.完成本项目所需的其它全部工作内容。	m ³	4.725
30	洁具			

编制：

复核：

审核：

第 3 页 共 4 页

表 5(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：给排水工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 5(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：给排水工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：

表 6(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
1	031001008001	成品预制保温钢管 DN70 项目特征：1.成品预制保温钢管 2.管芯：无缝钢管 3.接头发泡 4.补口 5.管道冲洗 6.管道水压试验 7.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道、管件购置、安装 2.完成本项目所需的其他全部工作内容	m	2.360
2	031001002001	热镀锌钢管 DN70 项目特征：1.热镀锌钢管（管井内外） 2.螺纹连接 3.管道着色环 4.管道冲洗 5.管道水压试验 6.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道及管件购置安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	m	14.640
3	031001002002	热镀锌钢管 DN50 项目特征：1.热镀锌钢管（管井内外） 2.螺纹连接 3.管道着色环 4.管道冲洗 5.管道水压试验 6.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道及管件购置安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	m	147.600
4	031001002003	热镀锌钢管 DN40 项目特征：1.热镀锌钢管（管井内外） 2.螺纹连接 3.管道着色环 4.管道冲洗 5.管道水压试验 6.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道及管件购置安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	m	53.370
5	031001001001	热镀锌钢管 DN32 项目特征：1.热镀锌钢管（管井内外） 2.螺纹连接 3.管道着色环 4.管道冲洗 5.管道水压试验 6.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道及管件购置安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	m	41.390
6	031001002004	热镀锌钢管 DN25 项目特征：1.热镀锌钢管（管井内外） 2.螺纹连接 3.管道着色环 4.管道冲洗 5.管道水压试验 6.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道及管件购置安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	m	122.740
7	031001002005	热镀锌钢管 DN20 项目特征：1.热镀锌钢管（管井内外） 2.螺纹连接 3.管道着色环 4.管道冲洗 5.管道水压试验 6.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.管道及管件购置安装 2.完成本项目所需的其它全部工作内容	m	107.050
8	031003003001	铸钢闸阀 DN70 项目特征：1.铸钢闸阀 2.螺纹连接 3.保温管道上的阀门保温 4.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本项目所需的其他全部工作内容	个	2.000
9	031003303001	自动排气阀 DN20(含截止阀) 项目特征：1.自动排气阀(含配套阀门)(管井内外) 2.螺纹连接 3.保温管道上的阀门保温 4.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本项目所需的其他全部工作内容	个	3.000

表 6(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
10	031003001001	铜制截止阀 DN50 1 类型 2 材质 3 规格、压力等级 4 连接形式 5 焊接方法	个	6.000
11	031003001002	铜制截止阀 DN25 项目特征：1.铜制截止阀（管井内外）2 螺纹连接 3 保温管道上的阀门 保温 4 其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目 所需的其他全部工作内容	个	11.000
12	031003001003	铜制截止阀 DN20 项目特征：1.铜制截止阀（管井内外）2 螺纹连接 3 保温管道上的阀门 保温 4 其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目 所需的其他全部工作内容	个	15.000
13	031003001004	压差平衡阀 DN50 项目特征：1.压差平衡阀（管井内外）2 螺纹连接 3 保温管道上的阀门 保温 4 其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目 所需的其他全部工作内容	个	2.000
14	031002001001	管道支架制作安装（含除锈刷油） 项目特征：1.管道支架制作安装 2.支架除锈、刷防腐漆两道 4 其他详见招 标文件及相关规范 工程内容：1.支架制作、安装 2.除锈 3.调配、涂刷 4 完成本 项目所需的其他全部工作内容	kg	192.610
15	030817008001	DN70管道刚性防水套管 项目特征：1.柔性防水套管 2.除锈、刷油 3.封堵 4 其他详见招标文件及相关 规范 工程内容：1.制作、安装 2.完成本 项目所需的其他全部工作内容	台	2.000
16	031002003001	DN50管道钢套管 项目特征：1.钢套管 2.除锈、刷油 3.封堵 4 其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.制作、安装 2.完成本 项目所需的其他全部工作内容	个	2.000
17	031005002001	铜铝复合散热器 600mm-15片 项目特征：1.铜铝复合散热器 2.含支架、挡板 3 其他详见招标文件及相关规 范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目所需的其他全部工作内容	组	8.000
18	031005002002	铜铝复合散热器 600mm-20片 项目特征：1.铜铝复合散热器 2.含支架、挡板 3 其他详见招标文件及相关规 范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目所需的其他全部工作内容	组	7.000
19	031005002003	铜铝复合散热器 600mm-25片 项目特征：1.铜铝复合散热器 2.含支架、挡板 3 其他详见招标文件及相关规 范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目所需的其他全部工作内容	组	5.000
20	031005002004	铜铝复合散热器 1200mm-15片 项目特征：1.铜铝复合散热器散热器 2.含支架、挡板 3 其他详见招标文件及 相关规范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目所需的其他全部工作内容	组	14.000

表 6(1)

分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：采暖工程

序号	项目编码	项 目 名 称	计量单位	工 程 量
21	031005002005	铜铝复合散热器 1200mm-20片 项目特征：1.铜铝复合散热器 2.含支架、挡板 3.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目所需的其他全部工作内容	组	2.000
22	031003001005	自力式恒温控制阀 DN25 项目特征：1.自力式恒温控制阀 2.螺纹连接 3.保温管道上的阀门保温 4.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目所需的其他全部工作内容	个	10.000
23	031003001006	自力式恒温控制阀 DN20 项目特征：1.自力式恒温控制阀 2.螺纹连接 3.保温管道上的阀门保温 4.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目所需的其他全部工作内容	个	14.000
24	031003001007	手动跑风 φ 3 项目特征：1.手动跑风 2.螺纹连接 3.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目所需的其他全部工作内容	个	24.000
25	031208001001	离心玻璃棉保温 项目特征：1.离心玻璃棉保温 2.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置、安装 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m3	0.168
26	031208801001补	挖填土 项目特征：1.挖填土 2.余土回填 3.其他详见招标文件及相关规范 工程内容：1.购置、运输 2.完成本 项目所需的其它全部工作内容	m3	0.227
27		采暖工程系统调整费 按采暖系统工程人工费的 10% 计算，其中人工费占 35%	元	

表 6(2)

总价措施项目清单

专业工程名称：采暖工程

[illegible]

编制：

复核：

审核：